

COLLE PARQUETS CONTRECOLLES & SOLS STRATIFIES pose flottante

PARQUETS



Sans solvant. Sans odeur.

Colle vinylique pour assembler les rainures et languettes de parquets contrecollés et de sols stratifiés, en pose flottante.

Formule D3 résistance à l'humidité.

DESTINATIONS

Garantit l'assemblage en pose flottante des parquets contrecollés et des sols stratifiés rainures et languettes.
Toutes essences de bois.

AVANTAGES

Colle fluide à prise rapide. Application facile grâce au bouchon qui contrôle le débit.
Résiste à l'humidité : idéal en salle de bains et cuisine.

MISE EN OEUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Les supports doivent être résistants, sains, secs, propres, dépoussiérés, et exempts de produits gras et de produits d'entretien.

Les dalles béton ou chapes ciment doivent être préparées avec un ragréage.

MISE EN OEUVRE

Tourner le bouchon pour obtenir le débit optimum.

Appliquer la colle dans la rainure puis emboîter les lames.

Effectuer le serrage en frappant sur les tranches à l'aide d'un marteau.

Essuyer au fur et à mesure les taches éventuelles de colle à l'aide d'une éponge humide.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur : incolore après séchage.

Temps de travail : 4 à 8 mn.

Temps de séchage : 2 h environ.

Prise définitive : 24 à 48 h.

Résistance à l'humidité : classement D3 (norme EN 204).

NETTOYAGE

Nettoyage des outils et tâches de colle fraîche : eau chaude.

Les restes de colle séchée : eau chaude + vinaigre blanc.

CONSERVATION

18 mois en emballage d'origine fermé et entreposé au sec, à l'abri du gel et des fortes chaleurs, entre +10°C et +30°C.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30047056	BIBERON PLASTIQUE 500 g	12	3549210023319

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.