EM

| PREP | ARATION DI | ES SUPPORT (Étude prélimina | S: RENC | VATION |
|---|---|--|--|--|
| Revêtement | Dépose | (Etude prelimina Travaux préliminaires | Primaire / Ragréage | Observations |
| Plancher bois sur lambourdes | Pas obligatoire | Fixation des lames ponçage et dépoussiérage | Oui avec primaire et ragréage spécial bois | bien conserver l'aération de la sous-face |
| Parquet collé et stratifié | Oui | Elimination partielle ou totale de l'enduit | Oui | |
| Carrelage | Pas obligatoire si carreaux adhérents >90% | dépose partielle et rebouchage | Oui après décapage et rinçage ou ponçage dépoussiérage | Application d'un primaire adapté |
| PVC en lé ou en dalle VSM/VER | Oui | Elimination partielle ou totale de l'enduit | Oui | |
| Lés PVC compact (Sans sous-couche) | Pas obligatoire si bonne adhérence, pas détérioré et joints non ouverts | Décapage + rinçage | Non | Attention poinconnement et PV feu Collage PVC / PVC |
| Dalles PVC compact ou avec envers liège | Pas obligatoire si bonne adhérence, pas détériorées et joints non ouverts, mais recommandé | Décapage + rinçage | Non | Attention poinçonnement et PV feu Visu spectre des dalles Collage PVC / PVC |
| Revêtements textiles | Oui | Elimination partielle ou totale de l'enduit | Oui | |
| Sol peint ou résine | Oui si non adhérent | Ponçage ou grenaillage | Oui | Primaire adapté |
| Linoléum | Oui | Élimination partielle ou totale de l'enduit | Oui | reserved |
| Métal | Pas obligatoire | sablage | Ероху | rights |

- Visibilité du spectre des dalles - Collage PVC / PVC surface détériorée: - Rebouchage ou Non Remplacement par des dalles de même épaisseur **Dalles amiantées** <10% Pas obligatoire, ou bien encapsulage >10% dépose totale (voir module)

- Décapage + rinçage